




MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**



Nome: **H. T. CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **21.404.096/0001-23**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:46:44 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **C4FB.3C71.38BF.208B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO**  
CPF: **255.080.833-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:25:08 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.


Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **BEA2.154C.FFEF.D742**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 020669/24

**Data da**

17/01/2024 11:21:36

**Inscrição Estadual:** 124516440

**CPF/CNPJ:** 21404096000123

**Razão Social:** H T CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** RUA DO COMERCIO, 103 CEP: 65413000 - CENTRO

**Telefone:** (99)88085705

**Município:** ALTO ALEGRE DO MARANHAO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/05/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 30/01/2024 19:27:58



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 000559/24

**Data da**

03/01/2024 12:44:29

**Inscrição Estadual:** 124516440

**CPF/CNPJ:** 21404096000123

**Razão Social:** H T CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** RUA DO COMERCIO, 103 CEP: 65413000 - CENTRO

**Telefone:** (99)88085705

**Município:** ALTO ALEGRE DO MARANHAO

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/05/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/01/2024 16:22:45



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - MA, a requerimento da pessoa interessada H. T. CONSTRUÇÕES LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validada até o dia 07/04/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

#### CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS

Cadastro: 000018 MATRICULA 000018  
Contribuinte: H. T. CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ 21404096000123  
Endereço: RUA RUA DO COMERCIO, N°103 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65413000  
Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO UF: MA

#### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 13/11/2014 Inscr Municipal : 000018 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Coleta de resíduos não-perigosos. Construção de edifícios. Construção de rodovias e ferrovias. Construção de instalações esportivas e recreativas. Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Obras de terraplenagem. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado. Impermeabilização em obras de engenharia civil. Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção. Perfuração e construção de poços de água. Serviços es

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.


Data de Emissão: 08/01/2024 Valida Até: 07/04/2024 usuário: FRANCISCO

Código de Controle da certidão/Número: 2192.FA42.828D.0CEE




Carlos Alberto S. Lima Júnior  
Departamento de Fiscalização e Tributos

**CARLOS A. S. LIMA JÚNIOR**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS**



Exercício: 2024



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL - CND-A**

O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - MA, a requerimento da pessoa interessada H. T. CONSTRUÇÕES LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validada até o dia 07/04/2024, resalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

**CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS ATIVOS**

Cadastro: 000018 MATRICULA 000018  
Contribuinte: H. T. CONSTRUÇÕES LTDA CPF CNPJ 21404096000123  
Endereço: RUA RUA DO COMERCIO, Nº103 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65413000  
Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO UF: MA

**DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO**

Data de Abertura : 13/11/2014 Inscr Municipal : 000018 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Coleta de resíduos não-perigosos. Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de instalações esportivas e recreativas Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicion. Impermeabilização em obras de engenharia civil Serviços de pintura de edifícios em geral. Outras obras de acabamento da construção. Perfuração e construção de poços de água Serviços es

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com a autenticação mecânica ou comprovante de pagamento.

Data de Emissão: 08/01/2024 Valida Até: 07/04/2024 usuario: FRANCISCO

Código de Controle da certidão/Número: 2F75.5DFA.9730.379E



Carlos Alberto S. Lima Júnior  
Departamento de Fiscalização e Tributos

**CARLOS A. S. LIMA JÚNIOR**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS**

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS  
RUA SÃO BENEDITO, Nº SN - SANTO ANTONIO  
CNPJ: 01612326000132

Exercício: 2024



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão - MA, a requerimento da pessoa interessada H. T. CONSTRUÇÕES LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

#### CERTIDÃO DE IPTU

Cadastro: 000021 Matrícula: 12451644-0  
Contribuinte: H. T. CONSTRUÇÕES LTDA CPF CNPJ 21404096000123  
Endereço: RUA RUA DO COMERCIO, Nº103 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65413000  
Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO UF: MA

#### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Emissão: 02/01/2024

Data da Validade: 31.12/2024

usuário: CARLOS

Código de Controle da certidão/Número:  
4335.609C.F187.D605

Carlos Alberto S. Lima Júnior  
Departamento de Fiscalização e Tributos


**CARLOS A. S. LIMA JÚNIOR**  
CHEFE DO DEP. DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/01/2024 01:41:26 que o documento de hash (SHA-256)  
e3cae5ab831d8c8cc03e664537cdf9ffd44b0e0c6e5310951dd709acd03c8f foi validado em 04/01/2024 00:38:26 através da transação blockchain  
0x61b8e7a8c2dc9906f66fa6d0e930792d339ef488e6fa0950f40d1cd3e0b16bae e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 180611)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e3cae5ab831d8c6cc03e664537cdf9ffd44beeec6e5310951ddf709acdf03c8f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **180611** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO DE DEBITOS MOBILIARIOS IPTU HT CONSTRUÇÕES**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO DE DEBITOS MOBILIARIOS IPTU HT CONSTRUÇÕES**", faz prova de que em **04/01/2024 00:35:12**, o responsável **Fernanda Saraiva Barbosa (067.\*\*\*.\*\*\*-59)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Fernanda Saraiva Barbosa a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/01/2024 00:39:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x61b8e7a8c2dc9906f66fa6d0e930792d339ef488e6fa0950f40d1cd3e0b16bae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.404.096/0001-23  
**Razão Social:** H T CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** RUA DO COMERCIO 103 / CENTRO / ALTO ALEGRE DO MARANHAO / MA / 65413-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/01/2024 a 10/02/2024

**Certificação Número:** 2024011221024805343541

Informação obtida em 30/01/2024 19:33:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: H. T. CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.404.096/0001-23

Certidão n°: 42548637/2023

Expedição: 21/08/2023, às 17:09:18

Validade: 17/02/2024 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. T. CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.404.096/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**



Nome: CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO

CPF: 255.080.833-91

Certidão n°: 42549093/2023

Expedição: 21/08/2023, às 17:11:16

Validade: 17/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **255.080.833-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**



EMPREGADOR: H. T. CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 21.404.096/0001-23

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/01/2024, às 19:55:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: BP7Y69A5MX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**



**EMPREGADOR:** CARLOS MAGNO DE JESUS ABREU ARAUJO

**INSCRIÇÃO:** 255.080.833-91

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 15/01/2024, às 19:57:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: DTQ3437T6T

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 899172/2024**  
 Emissão: 09/01/2024  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: zB2Za

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitado a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).



**Interessado(a)**

Empresa: H T CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 21.404.096/0001-23

Registro: 0000012636

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 28/09/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS (LIMPEZA PÚBLICA); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CORRELATAS); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TELHADOS E COBERTURAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CHAMINÉS, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DO COMERCIO , 103, CENTRO, ALTO ALEGRE DO MARANHAO, MA, 65413000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/03/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012636EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA

Registro: 1103291688

CPF: 104.\*\*\*.\*\*\*-04

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA

Registro: 1119436141

CPF: 067.\*\*\*.\*\*\*-59

Data Início: 09/06/2023

Data Fim: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 899172/2024**  
 Emissão: 09/01/2024  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: zB2Za

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: FILIPE DO NASCIMENTO DA COSTA

Registro: 1119037611

CPF: 066.\*\*\*.\*\*\*-73

Data Início: 17/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: MOACIR DE SOUZA

Registro: 2505808988

CPF: 194.\*\*\*.\*\*\*-72

Data Início: 30/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: 'ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA'.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: 'ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA'.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---


**Sócios**

Sócio: CARLOS MAGNO DE JESUS A. ARAUJO

CPF: 255.\*\*\*.\*\*\*-91

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

---






**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 896451/2023**  
**Emissão: 02/11/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 9ZZAd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA  
 Registro: 1119436141  
 CPF: 067.\*\*\*.\*\*\*-59

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 25/06/2020

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA  
 Restrições: Sem Identificação  
 Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS  
 Data de Formação: 11/02/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA  
 Registro: 0000011053  
 CNPJ: 05.791.171/0001-08  
 Data Início: 23/08/2023  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R S SATURNINO

Registro: 0005489687  
 CNPJ: 51.199.702/0001-87  
 Data Início: 17/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: H T CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012636  
 CNPJ: 21.404.096/0001-23  
 Data Início: 09/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TRIADE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 896451/2023**  
Emissão: 02/11/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 9ZZAd

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 0005468108  
CNPJ: 46.457.629/0001-66  
Data Início: 08/08/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877679/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FERNANDA SARAIVA BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDA SARAIVA BARBOSA**  
Registro: **1119436141MA** RNP: **1119436141**  
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **MA20220512437** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2022** Baixada em: **04/01/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **J F CANINDE EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED** CPF/CNPJ: **06.082.412/0001-02**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA ROSEANA SARNEY** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CENTRAL DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65267000**

Contrato: Celebrado em: **19/11/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 2.189.500,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA ROSEANA SARNEY** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CENTRAL DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65267000**

Coordenadas Geográficas: **-1.795393, -46.308328**

Data de início: **19/11/2021** Conclusão efetiva: **19/12/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED** CPF/CNPJ: **06.082.412/0001-02**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 18.00 unidade;**

Observações

REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877679/2023  
17/01/2023, 13:53  
6875b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6875b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.

u3



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
 PODER EXECUTIVO  
 GABINETE DA PREFEITA  
<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023

**ATESTADO DE CAPIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a obra citada abaixo foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência as especificações técnicas estabelecidas pela contratante, garantindo que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**

Contrato Administrativo Nº: **050/2021, TOMADA DE PREÇOS 009/2021**  
 Local da realização: **MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO-MA**  
 Período da realização: **19/11/2021 a 19/12/2022.**  
 Período executado: **365 dias.**  
 Parcelas executadas: **AS TOTAIS PARCELAS.**

**DADOS DO CONTRATANTE:**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO -MA**  
 CNPJ: **01.612.342/0001-25**

**DADOS DO PRÓPRIETÁRIO:**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DO MARANHÃO-MA**  
 CNPJ: **01.612.342/0001-25**

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:**

Razão Social: **J F CANINDE EIRELI**  
 CNPJ: **12.107.019/0001-10**

**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Nome Completo: **FERNANDA SARAIVA BARBOSA**  
 Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**  
 Registro Nacional Profissional (PNP): **CREA-MA 1119436141**  
 Registro CREA: **1119436141MA**



Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

*(Handwritten signatures)*




*(Handwritten mark)*



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
 PODER EXECUTIVO  
 GABINETE DA PREFEITA  
<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**

Contratação da empresa **J F CANINDE EIRELI** para execução dos serviços de **REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CENTRAL DO MARANHÃO**, com os serviços descritos em planilha, serviços executados com excelente desempenho da Engenheira Civil **FERNANDA SARAIVA BARBOSA** conforme planilha anexa.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em  
 emitida



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	<b>UEB JOÃO BATISTA</b>			
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
1.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
1.2	<b>COBERTURA</b>			
1.2.1	S00263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	142,22
1.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	80,41
1.3	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
1.3.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	66,63
1.3.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	66,63
1.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,34
1.4	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>			
1.4.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	80,41
1.4.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	66,63

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
 CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas



us



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.5.1	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	7,00
1.5.2	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	6,00
1.5.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	9,00
1.5.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
1.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1.6.1	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00
1.6.2	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00
1.7 ESQUADRIA				
1.7.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,52
1.7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,98
1.7.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	8,00
1.8 LOUÇAS E METAIS				
1.8.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.8.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.8.3	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.9 SERVIÇOS DIVERSOS				
1.9.1	S03251	Instalação de ventilador	un	3,00
1.9.2	S04102	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	3,00
1.10 PINTURA				
1.10.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	426,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13  
Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

3 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

1.10.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,02
<b>1.11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
1.11.1	S02450	Limpeza geral	m2	80,41
<b>2</b>	<b>UEB PEDRO ALMEIDA JÚNIOR</b>			
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
2.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
2.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>2.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
2.2.1	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR	m2	258,92
2.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	194,73
<b>2.3</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
2.3.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	173,48
2.3.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	173,48
2.3.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,20
<b>2.4</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
2.4.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	194,73
2.4.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ao-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	173,48
<b>2.5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
2.5.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	1,68
2.5.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,86



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

4 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão—MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.

ux




MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

2.5.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
<b>2.6</b>	<b>PINTURA</b>			
2.6.1	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,20
2.6.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	48,32
2.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.110,32
<b>2.7</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
2.7.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	194,73
<b>3</b>	<b>UEB VALDECY VIANA PRAZERES</b>			
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
3.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
3.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>3.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
3.2.1	S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itaiana ou similar.	m2	362,68
3.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	266,62
<b>3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
3.3.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	225,31
3.3.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	225,31
3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,30
<b>3.4</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
3.4.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	266,62
3.4.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	225,31

5 | Página

Av. Gv<sup>a</sup>. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas



UB



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



<b>3.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
3.5.1	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un 9,00
3.5.2	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un 9,00
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.6.1	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN 6,00
3.6.2	S00631	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt 5,00
3.6.3	S00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt 4,00
3.6.4	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un 1,00
<b>3.7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.7.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2 2,85
3.7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2 10,92
3.7.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN 11,00
<b>3.8</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
3.8.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 3,00
3.8.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN 5,00
<b>3.9</b>	<b>PINTURA</b>		
3.9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2 1.502,02
3.9.2	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2 2,50
3.9.3	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2 79,46
<b>3.10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
3.10.1	S02450	Limpeza geral	m2 266,62
<b>4</b>	<b>UEB PEDRO SOBRINHO FLOR</b>		
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		

6 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão—MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

4.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
4.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>4.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
4.2.1	S00263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	245,66
4.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	191,62
<b>4.3</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
4.3.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	101,09
4.3.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	101,09
4.3.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	24,58
<b>4.4</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
4.4.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	191,62
4.4.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	101,09
<b>4.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
4.5.1	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	10,00
4.5.2	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15,00
4.5.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	18,00
4.5.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
<b>4.6</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
4.6.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

4.6.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.6.3	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
<b>4.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
4.7.1	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5,00
4.7.2	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00
<b>4.8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
4.8.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,58
4.8.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,25
4.8.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	10,00
<b>4.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
4.9.1	S03251	Instalação de ventilador	un	9,00
4.9.2	S04102	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	9,00
<b>4.10</b>	<b>PINTURA</b>			
4.10.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	646,98
4.10.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	33,85
<b>4.11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
4.11.1	S02450	Limpeza geral	m2	191,62
<b>5</b>	<b>UEB JOAQUIM CANTANHEDE FILHO</b>			
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
5.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
5.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>5.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
5.2.1	S12625	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	651,23
5.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	540,19
<b>5.3</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em ermitida



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

8 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



**MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**GABINETE DA PREFEITA**

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

5.3.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	247,78
5.3.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	247,78
<b>5.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
5.4.1	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	17,00
5.4.2	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	30,00
5.4.3	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	34,00
5.4.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
5.4.5	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
<b>5.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
5.5.1	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	9,00
5.5.2	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	9,00
<b>5.6</b>	<b>REVESTIMENTOS CERAMICOS</b>			
5.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	540,19
5.6.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	71,20
<b>5.7</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
5.7.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
5.7.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
5.7.3	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

9 | Página

Av. Gv<sup>a</sup>. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
 CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

5.7.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
<b>5.8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
5.8.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,16
5.8.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,28
5.8.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	17,00
<b>5.9</b>	<b>PINTURA</b>			
5.9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.585,84
5.9.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	114,22
<b>5.10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
5.10.1	S02450	Limpeza geral	m2	540,19
<b>6</b>	<b>UEB TANCREDO NEVES</b>			
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
6.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
6.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>6.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
6.2.1	S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	403,92
6.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	325,17
<b>6.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
6.3.1	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	13,00
6.3.2	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	13,00
<b>6.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
6.4.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
6.4.3	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	11,00
6.4.4	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	20,00
6.4.5	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	40,00

10 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em emitida



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



6.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS				
6.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	174,35
6.5.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	174,35
6.5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	49,31
6.6 REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
6.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	325,17
6.7 ESQUADRIAS				
6.7.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	7,80
6.7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,28
6.7.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
6.8 LOUÇAS E METAIS				
6.8.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
6.8.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
6.8.3	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
6.8.4	S00802	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	1,00

11 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA  
<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



<b>6.9</b>	<b>PINTURA</b>		
6.9.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2 1.115,88
6.9.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2 66,42
6.9.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2 14,41
<b>6.10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
6.10.1	S02450	Limpeza geral	m2 325,17
<b>7</b>	<b>UEB LUCILÉA PRAZERES COSTA</b>		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2 413,64
7.2	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2 6,00
7.3	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR	m2 717,34
<b>7.4</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
7.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2 14,28
7.6	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m² 100,00
7.7	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2 540,30
<b>7.8</b>	<b>COBERTURA</b>		
<b>7.9</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGMASSADOS</b>		
7.9.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2 369,29
7.9.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2 369,29
<b>7.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
7.10.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2 4,03
7.10.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2 9,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

Este documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

12 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

7.10.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00
7.10.4	S04401	Ventilador de piso ou parede	un	14,00
7.10.5	S03251	Instalação de ventilador	un	14,00
7.11	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
7.11.1	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	13,00
7.11.2	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	13,00
7.12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
7.12.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
7.12.2	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.12.3	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	16,00
7.12.4	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	35,00
7.12.5	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	30,00
7.13	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
7.13.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
7.13.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
7.13.3	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.14	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
7.14.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	540,30
7.15	<b>PINTURA</b>			
7.15.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.423,48
7.15.2	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	119,76
7.16	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 emitida



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

13 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

7.16.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	540,30
<b>8</b>	<b>UEB RAIMUNDA RIBEIRO DIAS</b>			
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
8.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
8.1.2	3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	100,00
<b>8.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
8.2.1	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	1.032,46
8.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	187,49
<b>8.3</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
8.3.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	431,72
8.3.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	431,72
<b>8.4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
8.4.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	5,20
8.4.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,56
<b>8.5</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
8.5.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
8.5.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
<b>8.6</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
8.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	187,49



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

14 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



5X





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

8.6.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	431,72
<b>8.7</b>	<b>PINTURA</b>			
8.7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.763,04
8.7.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,62
8.7.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,10
<b>8.8</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
8.8.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	187,49
<b>9</b>	<b>UEB LUÍS JOSÉ DE OLIVEIRA</b>			
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
9.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
9.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>9.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
9.2.1	S12625	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itaiana ou similar.	m2	427,73
9.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	345,01
<b>9.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
9.3.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.3.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.3.3	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
9.3.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00
9.3.5	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.3.6	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	15,00
9.3.7	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	15,00
9.3.8	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

15 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.

58



**MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**GABINETE DA PREFEITA**

<http://centrdomaranhao.ma.gov.br>

9.3.9	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
<b>9.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
9.4.1	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00
9.4.2	S03251	Instalação de ventilador	un	5,00
9.4.3	S04401	Ventilador de piso ou parede	un	5,00
9.4.4	S00631	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	5,00
9.4.5	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	13,00
9.4.6	S00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	10,00
<b>9.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>				
9.5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	217,27
9.5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	217,27
<b>9.6 REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>				
9.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	345,01
<b>9.7 ESQUADRIAS</b>				
9.7.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,94
9.7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,70
9.7.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	18,00
<b>9.8 PINTURA</b>				
9.8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	855,46
9.8.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	97,94



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

16 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
 CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

9.8.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	2,20
<b>9.9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
9.9.1	S02450	Limpeza geral	m2	345,01
<b>10</b>	<b>UEB VAGNER ALMEIDA</b>			
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
10.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
10.1.2	3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	120,00
<b>10.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
10.2.1	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	335,94
10.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	228,63
<b>10.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
10.3.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
10.3.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.3.3	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
10.3.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
10.3.5	S02049	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	2,00
10.3.6	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.3.7	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	5,00
10.3.8	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	5,00
<b>10.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
10.4.1	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
10.4.2	S03251	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	un	2,00
10.4.3	S04401	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	2,00
10.4.4	S00631	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	pt	3,00
10.4.5	S00624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	4,00
10.4.6	S00627	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	2,00
<b>10.5</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

17 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)




Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



**MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**GABINETE DA PREFEITA**

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

10.5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	114,35
10.5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	114,35
<b>10.6</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
10.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	228,63
10.6.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	114,35
<b>10.7</b>	<b>PINTURA</b>			
10.7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	731,90
10.7.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,20
<b>10.8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
10.8.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,78
10.8.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,10
<b>10.9</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
10.9.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.9.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
<b>10.10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
10.10.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	228,63
<b>11</b>	<b>UEB JOÃO PAULO II</b>			
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
11.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 emitida



Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

18 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
 CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

11.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	116,12
<b>11.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
11.2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	165,57
11.2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,39
<b>11.3</b>	<b>ALVENARIA</b>			
11.3.1	87508	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	117,63
<b>11.4</b>	<b>COBERTURA E FORRO</b>			
11.4.1	S00263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	200,17
11.4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	162,43
<b>11.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
11.5.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
11.5.2	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	26,00
11.5.3	S03296	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	10,00
11.5.4	S03278	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00
11.5.5	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.5.6	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00
11.5.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
11.5.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
<b>11.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
11.6.1	S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00
11.6.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
11.6.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
11.6.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00

19 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

11.6.5	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.6.6	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.7	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
11.7.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.7.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.7.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
11.7.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.7.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.8	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
11.8.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	424,80
11.8.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	424,80
11.8.3	S12789	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado.	un	1,00
11.8.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	53,27
11.9	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
11.9.1	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	162,43



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 emitida em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas






MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraidomaranhao.ma.gov.br>

11.9.2	93392	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	53,16
11.9.3	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	165,07
11.10	<b>ESQUADRIAS E BANCADA</b>			
11.10.1	S09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	2,10
11.10.2	S11736	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m2	0,75
11.10.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,05
11.10.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,37
11.11	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
11.11.1	S03251	Instalação de ventilador	un	5,00
11.11.2	S04102	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	5,00
11.11.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	7,00
11.12	<b>PINTURA</b>			
11.12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	418,97
11.12.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,03
11.12.3	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	245,57
11.12.4	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	8,10
11.13	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
11.13.1	S02450	Limpeza geral	m2	162,43
12	<b>UEB RAIMUNDO PEDRO COSTA</b>			
12.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
12.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
12.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
12.2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

21 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



6u




MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

12.2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	90,27
12.3	<b>COBERTURA E FORRO</b>			
12.3.1	S00263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	178,47
12.3.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	162,64
12.3.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,35
12.4	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
12.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00
12.4.2	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	18,00
12.4.3	S03296	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	10,00
12.4.4	S03278	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00
12.4.5	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.4.6	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
12.4.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
12.4.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.5	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
12.5.1	S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00
12.5.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
12.5.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
12.5.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
12.5.5	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
12.5.6	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

22 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023

17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas







**MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**GABINETE DA PREFEITA**

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

12.6 LOUÇAS E METAIS				
12.6.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.6.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
12.6.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.6.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS				
12.7.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	180,54
12.7.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	180,54
12.7.3	S12789	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1,00
12.7.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	13,53
12.8 REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
12.8.1	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	136,30
12.8.2	93392	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	29,34
12.8.3	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	180,54
12.9 ESQUADRIAS E BANCADA				
12.9.1	S11736	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m2	0,60

23 | Página

Av. Gv<sup>a</sup>. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
 CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**


Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em  
 emitida



Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas




MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

12.9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
12.9.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,52
12.9.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,37
<b>12.10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
12.10.1	S03251	Instalação de ventilador	un	7,00
12.10.2	S04102	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	7,00
12.10.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	7,00
<b>12.11</b>	<b>PINTURA</b>			
12.11.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,88
12.11.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,64
12.11.3	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	207,88
12.11.4	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1,26
<b>12.12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
12.12.1	S02450	Limpeza geral	m2	136,30
<b>13</b>	<b>UEB O BOM MENINO</b>			
<b>13.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
13.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
13.1.2	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	100,00
<b>13.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>			
13.2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,74
<b>13.3</b>	<b>ALVENARIA</b>			
13.3.1	87516	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	35,28
<b>13.4</b>	<b>COBERTURA E FORRO</b>			

24 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas





**MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**GABINETE DA PREFEITA**

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



13.4.1	S00263	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m2	243,13
13.4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	199,20
<b>13.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
13.5.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00
13.5.2	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	40,00
13.5.3	S03296	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	16,00
13.5.4	S03278	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00
13.5.5	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.5.6	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00
13.5.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
13.5.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
<b>13.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
13.6.1	S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00
13.6.2	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5,00
13.6.3	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
13.6.4	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
<b>13.7</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			
13.7.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.7.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.7.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
13.7.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
 17/01/2023, 14:13  
 Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas






MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

13.7.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
<b>13.8</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
13.8.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	113,74
13.8.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	113,74
13.8.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,35
<b>13.9</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
13.9.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	199,20
13.9.2	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	199,20
13.9.3	93392	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	75,75
13.9.4	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	37,99
<b>13.10</b>	<b>ESQUADRIAS E BANCADA</b>			
13.10.1	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
13.10.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,92
13.10.3	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	11,25



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas






MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

13.10.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,50
<b>13.11</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
13.11.1	S03251	Instalação de ventilador	un	9,00
13.11.2	S04102	Ventilador de piso ou parede - Fornecimento	un	9,00
13.11.3	S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	un	9,00
<b>13.12</b>	<b>PINTURA</b>			
13.12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	788,24
13.12.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,94
13.12.3	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	11,25
<b>13.13</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
13.13.1	S02450	Limpeza geral	m2	199,20
<b>14</b>	<b>UEB NEWTON BELLO</b>			
<b>14.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
14.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
14.1.2	3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	100,00
<b>14.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
14.2.1	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	345,03
14.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	286,64
<b>14.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
14.3.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.3.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.3.3	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
14.3.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
14.3.5	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	7,00
14.3.6	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	13,00
<b>14.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

27 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.



MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centralsdomaranhao.ma.gov.br>

14.4.1	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
14.4.2	S03251	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	un	10,00
14.4.3	S04401	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	10,00
14.4.4	S00631	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	pt	17,00
14.4.5	S00624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	30,00
14.4.6	S00627	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	20,00
14.5	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
14.5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	177,57
14.5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	177,57
14.6	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
14.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	286,64
14.6.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	177,57
14.7	<b>PINTURA</b>			
14.7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.231,92
14.7.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,73
14.8	<b>ESQUADRIAS</b>			
14.8.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,15
14.8.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,00
14.9	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas






MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

14.9.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
<b>14.10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
14.10.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	228,64
<b>15</b>	<b>UEB PRESIDENTE MÉDICE</b>			
<b>15.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
15.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
15.1.2	3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	100,00
<b>15.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
15.2.1	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	521,22
15.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	476,89
<b>15.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
15.3.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.3.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
15.3.3	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.3.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
15.3.5	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	8,00
15.3.6	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	8,00
<b>15.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
15.4.1	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00
15.4.2	S03251	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	un	18,00
15.4.3	S04401	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	18,00
15.4.4	S00631	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	pt	12,00
15.4.5	S00624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	30,00
15.4.6	S00627	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	20,00
<b>15.5</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
15.5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	241,07



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

29 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.




MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

15.5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	241,07
<b>15.6</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
15.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	476,89
15.6.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	241,07
<b>15.7</b>	<b>PINTURA</b>			
15.7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.652,88
15.7.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,62
<b>15.8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
15.8.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,05
15.8.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,12
<b>15.9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
15.9.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	476,89
<b>16</b>	<b>UEB HENRIQUE DA CONSTA SHALCHER</b>			
<b>16.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
16.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
16.1.2	3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	100,00
<b>16.2</b>	<b>COBERTURA</b>			
<b>16.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
16.3.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16.3.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
16.3.3	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
16.3.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
16.3.5	S01680	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	8,00

30 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão—MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 17/01/2023, às 14:13.

73





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>

16.3.6	S01204	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	8,00
<b>16.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
16.4.1	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
16.4.2	S03251	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	un	15,00
16.4.3	S04401	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	15,00
16.4.4	S00631	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	pt	9,00
16.4.5	S00624	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	20,00
16.4.6	S00627	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	15,00
<b>16.5</b>	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
16.5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	236,20
16.5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	236,20
<b>16.6</b>	<b>REVESTIMENTOS CERÂMICOS</b>			
16.6.1	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	928,60
16.6.2	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	236,20
<b>16.7</b>	<b>PINTURA</b>			
16.7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.652,88
16.7.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	63,78
<b>16.8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
16.8.1	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	3,05
16.8.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,99
<b>16.9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
16.9.1	S02450	LIMPEZA GERAL	m2	928,60

31 | Página

Av. Gvª. Roseana Sarney s/n – centro Central do Maranhão–MA.  
CEP: 65.267-000 E-mail: [prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com](mailto:prefeituramunicipalcentral2021@gmail.com)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas





MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO/MA  
PODER EXECUTIVO  
GABINETE DA PREFEITA

<http://centraldomaranhao.ma.gov.br>



17	<b>UEB FRANK DIAMANTINO SÁ</b>			
17.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
17.1.1	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m2	6,00
17.1.2	3	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m²	100,00
17.2	<b>COBERTURA</b>			
17.2.1	S12625	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	547,59
17.2.2	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	91,35
17.3	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
17.3.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
17.3.2	S01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	5,00
17.3.3	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
17.3.4	S01678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
17.3.5	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
17.4	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
17.4.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.4.2	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00
17.4.3	S03251	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	un	4,00
17.4.4	S04401	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	4,00
17.4.5	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	12,00
17.4.6	S03278	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00
17.4.7	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00
17.5	<b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>			
17.5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	206,82
17.5.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	206,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877679/2023, em 17/01/2023 em



Certidão nº 877679/2023  
17/01/2023, 14:13

Chave de Impressão: 6875b

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 34 folhas

